

LĪGUMS

Tukumā, 2018. gada 12. martā

Nr. TND/2-5P.5/18/140

Tukuma novada Dome, reģistrācijas Nr.90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORCELTNIEKS”, reģistrācijas Nr. 40003183787, juridiskā adrese: Dienvidu iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Andrejs Rozītis, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras Nr. TND - 2018/4 rezultātiem, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un summa

- 1.1. IZPILDĪTĀJS ar saviem darbarīkiem un darbaspēku veic caurteku un grāvju tīrīšanu un izbūvi un lietus novadīšanas sistēmu izbūvi Tukuma novadā, 2018. gadā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītajiem izcenojumiem, (turpmāk tekstā – darbi) pēc PASŪTĪTĀJA atsevišķa pasūtījuma PASŪTĪTĀJA norādītos saprātīgos termiņos.
- 1.2. Maksimālā līgumcena par darbu izpildi ir **EUR 168000,00** (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši *euro*, 00 *centi*), bez PVN. Līguma cena kopā ar PVN 21% apmērā (EUR 35280.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit *euro*, 00 *centi*)) ir **EUR 203280,00** (divi simti trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit *euro* un 00 *centi*). PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neizmantojot visu maksimālo Līguma summu.
- 1.3. PVN 21% apmērā no Līguma 1.2. apakšpunktā minētās summas valsts budžetā tiek pārskaitīti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību.

2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi

- 2.1. IZPILDĪTĀJA pienākums ir darbus veikt saskaņā ar šī Līguma priekšmetu teicamā kvalitātē un PASŪTĪTĀJA norādītā termiņā.
- 2.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par uzdoto darbu izpildes gaitu un PASŪTĪTĀJU interesējošiem jautājumiem saistībā ar darbiem.
- 2.3. IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt darbus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 2.4. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust trešajām personām PASŪTĪTĀJA konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot PASŪTĪTĀJA uzdotos darbus.
- 2.5. IZPILDĪTĀJAM, sakarā ar PASŪTĪTĀJA uzdoto darbu izpildi, ir tiesības saņemt visu darbu veikšanai nepieciešamo informāciju, kā arī piekļuvi darbu izpildes vietām.
- 2.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uz zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.
- 2.7. IZPILDĪTĀJAM paveiktie darbi jānodod PASŪTĪTĀJAM ar rakstveida darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 2.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “*Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu*” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs IZPILDĪTĀJA darbības un būvspeciālista darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

- 2.9. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.
- 2.10. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pirms Līguma izpildes uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (t. sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma, kā arī Līguma izpildes laikā informēt PASŪTĪTĀJU par jebkurām izmaiņām sarakstā un papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem (t. sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), kas vēlāk iesaistīti Līguma izpildē.
- 2.11. nodrošināt atbildīgā meliorācijas sistēmu būvdarbu vadītāja atrašanos būvdarbu izpildes vietā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar būvdarbu izpildes vietā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai meliorācijas sistēmu būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē. Šādos gadījumos atbildīgais būvdarbu vadītājs uz prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas meliorācijas sistēmu būvdarbu vadītāju. Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadītājs: Andrejs Rozītis, sertifikāts Nr. 4-02672

3. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

- 3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM piekļuvi darbu izpildes vietām un ziņas, kas nepieciešamas IZPILDĪTĀJAM uzdoto darbu izpildīšanai.
- 3.2. PASŪTĪTĀJA sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst IZPILDĪTĀJA prasībām. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp Pusēm, tikai par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām.
- 3.4. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par izpildītajiem darbiem, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt informāciju par IZPILDĪTĀJAM uzdoto darbu izpildes gaitu un PASŪTĪTĀJU interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdotajiem darbiem.
- 3.6. PASŪTĪTĀJS apņemas netraucēt IZPILDĪTĀJU veikt tam uzdotos darbus un negrozīt Līguma priekšmetu attiecībā uz IZPILDĪTĀJU.

4. Līguma termiņš un līguma summas apmaksas kārtība

- 4.1. IZPILDĪTĀJS katru uzdoto darbu izpilda PASŪTĪTĀJA darba uzdevumā norādītā termiņā. Līgums ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.
- 4.2. Darbu pabeigšana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem darbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša IZPILDĪTĀJA iesniegta rēķina saņemšanas, atbilstoši padarītajam darba apjomam, nepārsniedzot kopējo maksimālo līgumcenu, kas norādīta Līguma 1.2. apakšpunktā.
- 4.4. Līgums stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

- 5.1. Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto būvdarbu atbilstību šī Līguma prasībām.
- 5.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to

Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 5.3. apakšpunktā noteiktos gadījumus.

- 5.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
 - 5.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;
 - 5.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
- 5.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 5.3.1. un 5.3.2. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 5.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
 - 5.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
- 5.5. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 5.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās pēc Publisko iepirkumu likuma 61. panta otrajā un trešajā daļā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, vai pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

6. Pušu atbildība

- 6.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS darbus nepabeidz un ar pieņemšanas – nodošanas aktu nenodod PASŪTĪTĀJAM līdz PASŪTĪTĀJA darba uzdevumā minētajam termiņam un par darbu izpildes termiņa pagarinājumu nav abpusēji parakstītas vienošanās, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no maksimālās Līguma 1.2.apakšpunktā minētās Līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas ar PVN. Iestājoties termiņa nokavējumam, PASŪTĪTĀJS izraksta rēķinu IZPILDĪTĀJAM par darba izpildes termiņa kavējumu aprēķināto līgumsodu, kuru IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinā norādītajā termiņā.
- 6.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav ievērojis Līguma 4.3. apakšpunktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA rakstiska pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kopējās Līguma 1.2. apakšpunktā minētās līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas bez PVN. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izrakstīt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu par aprēķināto līgumsodu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 4.3. apakšpunktā noteikto pamatmaksājumu saņemšanas dienas.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS spējā esošajos normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ir atbildīgs par jebkurām kļūdām, trūkumiem un defektiem darbu izpildē. IZPILDĪTĀJS veiktajiem darbiem dod divu gadu garantiju no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un šai laika posmā par saviem līdzekļiem iespējami īsā termiņā, par kuru Puses vienojas rakstveidā, novērš

visus ar darbu veikšanu saistītos objektu bojājumus un trūkumus, ja vien tie nav radušies trešo personu ļaunprātīgi izdarītu darbību rezultātā.

- 6.4. Puses neatbild par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja, tas ir noticis nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu apstākļu dēļ, kurus Puses neparedzēja, nevarēja paredzēt un tām nebija šādi apstākļi jāparedz, kā arī, ja Puses nevarēja ietekmēt šādu apstākļu nelabvēlīgās sekas. Pusei, kuras saistību izpilde var kļūt apgrūtināta vai neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums saprātīgā termiņā, bet īpaši nekavējoties, rakstveidā brīdināt par to otru Pusi.

7. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.2. Līgumu var lauzt jebkurā laikā pēc abu Pušu savstarpējas rakstveida vienošanās. Līgumu var lauzt viena no Pusēm, ja rakstveidā par to brīdina otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
- 7.3. Ja līgumsaistības netiek izpildītas, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras Puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai Pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.
- 7.4. Visos gadījumos, risinot ar Līgumu saistītus jautājumus, Puses vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja strīdus nav iespējams atrisināt Pušu savstarpēju sarunu ceļā, tos izšķir tiesa.
- 7.5. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma darbības laikā: Ģirts Ruģelis – Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs, tālrunis: 63107233, e-pasts: girts.rugelis@tukums.lv
- 7.6. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma darbības laikā: Andrejs Rozītis., tālrunis: +37129453075, e-pasts: melior@kopideja.lv, andrejsrozitis@inbox.lv
- 7.7. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 7.8. Līgumam ir divi pielikumi:
7.8.1. Tehniskā specifikācija;
7.8.2. Finanšu piedāvājums (kopija).

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada Dome
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums,
LV-3101
Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV17HABA0001402040731
Kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"MELIORCELTNIEKS"
Reģistrācijas Nr. 40003183787
Dienvidu iela 8, Tukums, Tukuma novads,
LV-3101
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV89UNLA0032002467444
Kods: UNLALV2X



M. Rudaus-Rudovskis


SASKANOTS
A. Rozītis
Tukuma novada Domes
Komunālās nodaļas vadītājs


G. Ruģelis

Tukuma novada Domes
Juridiskās nodaļas vadītāja


L. Bičūša
20. 18. gada 12. 03.

Tamē 04.510/11.13
u 2014 Publiskā pakalpojuma
60000, lido
Tukuma novada Domes
Komunālās nodaļas vadītāja

L. Dzalbe
2018. 12. 03.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pakalpojuma mērķis:

Nodrošināt lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidi, novadgrāvju tīrīšanu, rakšanu, Tukuma novadā 2018. gadā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. Prasības pakalpojuma izpildei:

Lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidi, novadgrāvju tīrīšanu un rakšanu Tukuma novadā 2018. gadā jāveic pēc pasūtītāja iesniegtā darba uzdevuma par pretendenta piedāvājumā iepirkuma "Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveide, novadgrāvju tīrīšana un rakšana Tukuma novadā 2018. gadā" (iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/4) (turpmāk tekstā – Iepirkums) izpildei norādītajiem būvdarbu izcenojumiem. Darba uzdevumā pasūtītājs norāda objekta nosaukumu un remonta veicamo tehnoloģiju pēc Iepirkuma nolikumam pievienoto darbu specifikācijas.

3. Caurtekas un konstrukcijas:

3.1. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana

Darba uzdevumā jāparedz konkrēts caurtekas iebūves risinājums, jāaprēķina ūdens caurplūde un lietojamās caurtekas diametrs, jānosaka caurtekai izvirzītās stiprības prasības, atkarībā no uzbēruma augstuma un grunts īpašībām jāaprēķina caurtekas pamati un jānosaka to būvniecībai nepieciešamie darbi, kā arī jāizstrādā ietece un iztece gultnes, un nogāžu nostiprinājuma risinājums.

Ja paredzēts nomainīt daļu no esošās caurtekas, jaunos caurtekas posmus ieteicams izvēlēties no tāda paša materiāla kā esošajai caurtekai. Ja paredzēts izbūvēt jaunu caurteku vai pilnībā nomainīt esošu caurteku, caurtekas materiālu drīkst izvēlēties būvuzņēmējs, saskaņojot ar pasūtītāju.

3.1.1. Darba apraksts

Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu, izremontētu vai uzstādītu.

3.1.2. Materiāli

Caurtekas – paredzētā diametra – apaļas, ražotas lietošanai autoceļos:

-betona – atbilstošas LVS EN 1916;

- polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai polipropēna (PP), kuru stiprības klase ir \geq T8. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām;

- metāla – gofrētas, atbilstošas LVS EN ISO 15465, karsti cinkotas, ar polimēru

pārklājumu, kura biezums \geq 250 μ m. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām.

Caurteku galasienas – paredzētās konfigurācijas, ražotas uzstādīšanai vai būvējamās uz vietas būvobjektā, – no betona, kura minimālā stiprības klase ir C 20/25, un sasaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši LVS EN 206-1.

Ģeotekstils – filtrācijai vai atdalīšanai, ja paredzēts, atbilstošs *Ceļu specifikāciju* 4.2. punktam (Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana).

Hidroizolācija dzelzsbetona caurtekām – līmētā un lietā, tai jāatbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām.

Remontmateriāli – atbilstoši paredzētajam caurtekas remonta veidam.

Caurteku un galasienu pamats – no tam paredzētiem un materiāliem, kuriem jāatbilst *Ceļu specifikāciju* 5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas" prasībām.

Caurtekas būvbedres aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

3.1.3. Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

3.1.4. Darba izpilde

Ja paredzēts, caurtekas jāuzstāda pēc individuāla projekta, ja nē, tad lietojami tipveida projekti, iepriekš veicot nepieciešamās piesaistes. Caurteku attīrīšanā izraktā grunts izlīdzināma vai aizvedama uz atbērtni.

Ja nav paredzēts citādi, tad minimālais uzbēruma augstums virs caurtekas, mērot jebkurā caurtekas šķērsgriezumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves virmai, nedrīkst būt mazāks par 0,5 m, maksimālais – nedrīkst būt lielāks par 6 m. Uzbūvēto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija, sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu būvniecības. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst *Ceļu specifikāciju* 4. nodaļas "Zemes klātne" un 5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas" prasībām. Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas:

- caurtekas garums nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 cm no paredzētā;
- caurtekas teknes atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 mm no paredzētā;
- caurtekas novietojums plānā nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 10 cm no paredzētā;
- uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par ± 10 mm;
- montāžas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10 mm;
- dzelzsbetona caurteku posmu saduršuvēm jābūt pārklātām ar līmēto hidroizolāciju divās kārtās, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 15 cm platumā;
- polimēru vai metāla caurteku savienojumiem jāatbilst paredzētajam.

Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablvēšanai tieši pie caurtekas. Ja lietoto ģeotekstilu, jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā to nesabojātu. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu.

3.1.5. Kvalitātes novērtējums

Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Gala sienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

3.1.6. Darba daudzuma uzmērīšana

Caurteku tīrīšanas apjoms uzmērāms, mērot visu caurtekas garumu.

Caurteku remonta vai uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms, mērot tikai saremontēto vai uzstādīto posmu garumu. Caurteku galasienu remonts vai uzstādīšana, vai (un) nogāžu nostiprināšana caurtekas

galos, un ieteces un izteces nostiprināšana uzmērāma gabalos, skaitot katru caurtekas galu atsevišķi.

3.2. Konstruksiju nojaukšana vai demontāža

3.2.1. Darba apraksts

Konstruksiju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstruksijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu.

3.2.2. Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

3.2.3. Darba izpilde

Nojauktās vai demontētās konstruksijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā paredzētajā atbērtņē vai noliktavā. Ja nojauktās vai demontētās konstruksijas paredzēts nodot pasūtītājam, par to

nodošanas un pieņemšanas faktu jāpastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstruksiju nodošanas-pieņemšanas akts.

3.2.4. Kvalitātes novērtējums

Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstruksijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām.

3.2.5. Darba daudzuma uzmērīšana

Konstruksiju nojaukšanas darba daudzums uzmērāms darba daudzumu sarakstā norādītajās vienībās.

4.Pakalpojuma rezultāts:

Veikta lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveide, novadgrāvju tīrīšana un rakšana Tukuma novadā 2018. gadā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  M. Rudaus-Rudovskis

2.pielikums

Pie līguma Nr. TND/2-58.5/18/140

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(KOPIJA)